# ECODESIGN INFORMATION

www.sisteven.com

**According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament**

**SISTEVEN, S.L.U.**

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

| Modèle | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST/CL-40-2T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 51.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 61.5 | 1.234 | 5389 | 428 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2870 | 1.00 |
| TST/CL-40-2/4T-1.5-F-400 | Axial fan | 51.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 61.3 | 1.238 | 5389 | 428 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2900 | 1.00 |
| TST/CL-45-2T-2-F-400 IE3 | Axial fan | 43.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.2 | 1.539 | 7010 | 345 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2850 | 1.00 |
| TST/CL-45-2/4T-2-F-400 | Axial fan | 43.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.2 | 1.539 | 7010 | 345 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2875 | 1.00 |
| TST/CL-45-2T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 42.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.4 | 2.295 | 8645 | 408 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2860 | 1.00 |
| TST/CL-45-2T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 60.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.3 | 3.133 | 11946 | 566 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2855 | 1.01 |
| TST/CL-50-2T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 47.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.2 | 2.080 | 8260 | 427 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2860 | 1.00 |
| TST/CL-50-4T-0.75-F-400 | Axial fan | 35.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.0 | 0.533 | 5269 | 130 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| TST/CL-56-2T-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 49.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.5 | 4.102 | 13172 | 554 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2875 | 1.01 |
| TST/CL-56-4T-1-F-400 IE3 | Axial fan | 40.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.8 | 0.802 | 7946 | 147 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1410 | 1.00 |
| TST/CL-56-4T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 36.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 46.1 | 1.178 | 9750 | 158 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-56-4/8T-1.5-F-400 | Axial fan | 36.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 46.1 | 1.178 | 9750 | 158 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-63-2T-12-F-400 IE3 | Axial fan | 47.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.5 | 7.814 | 20536 | 649 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2975 | 1.01 |
| TST/CL-63-2T-20-F-400 IE3 | Axial fan | 64.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.4 | 14.616 | 36469 | 934 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2935 | 1.01 |
| TST/CL-63-4T-1-F-400 IE3 | Axial fan | 51.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 63.3 | 0.832 | 9246 | 168 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1410 | 1.00 |
| TST/CL-63-4T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 49.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.4 | 1.154 | 10590 | 194 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-63-4/8T-1.5-F-400 | Axial fan | 49.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.4 | 1.154 | 10590 | 194 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-63-4T-2-F-400 IE3 | Axial fan | 43.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.3 | 1.505 | 12022 | 197 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| TST/CL-63-4/8T-2-F-400 | Axial fan | 43.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.3 | 1.505 | 12022 | 197 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1415 | 1.00 |
| TST/CL-63-4T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 63.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 70.3 | 2.374 | 20262 | 269 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-63-4/8T-3-F-400 | Axial fan | 63.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 70.0 | 2.382 | 20262 | 269 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-63-4T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 64.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.8 | 2.935 | 24239 | 280 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| TST/CL-63-4/8T-4-F-400 | Axial fan | 64.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.6 | 2.946 | 24239 | 280 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| TST/CL-63-6T-0.75-F-400 | Axial fan | 32.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.0 | 0.644 | 8785 | 86 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 905 | 1.00 |
| TST/CL-63-6/12T-0.75-F-400 | Axial fan | 33.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.6 | 0.634 | 8785 | 86 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.00 |
| TST/CL-63-6T-1-F-400 IE3 | Axial fan | 57.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.5 | 0.920 | 15881 | 120 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 935 | 1.00 |
| TST/CL-63-6/12T-1-F-400 | Axial fan | 57.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.8 | 0.916 | 15881 | 120 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-71-4T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 49.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 58.8 | 1.302 | 12395 | 187 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-71-4/8T-1.5-F-400 | Axial fan | 49.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 58.8 | 1.302 | 12395 | 187 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-71-4T-2-F-400 IE3 | Axial fan | 49.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 58.7 | 1.452 | 13321 | 196 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| TST/CL-71-4/8T-2-F-400 | Axial fan | 49.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 58.7 | 1.452 | 13321 | 196 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1415 | 1.00 |
| TST/CL-71-4T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 44.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.9 | 2.297 | 17049 | 214 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-71-4/8T-3-F-400 | Axial fan | 44.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.7 | 2.305 | 17049 | 214 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-71-4T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 41.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.5 | 2.893 | 19373 | 225 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| TST/CL-71-4/8T-4-F-400 | Axial fan | 41.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.4 | 2.903 | 19373 | 225 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| TST/CL-71-6T-0.75-F-400 | Axial fan | 38.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.0 | 0.703 | 10728 | 92 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 905 | 1.00 |

# ECODESIGN INFORMATION

**According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament**

**SISTEVEN, S.L.U.**

| Modèle | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST/CL-71-6/12T-0.75-F-400 | Axial fan | 39.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.6 | 0.693 | 10728 | 92 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.00 |
| TST/CL-71-6T-1-F-400 IE3 | Axial fan | 38.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.2 | 0.833 | 12418 | 94 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 935 | 1.00 |
| TST/CL-71-6/12T-1-F-400 | Axial fan | 39.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.4 | 0.830 | 12418 | 94 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-71-6T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 61.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.2 | 1.146 | 18201 | 139 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 930 | 1.00 |
| TST/CL-71-6/12T-1.5-F-400 | Axial fan | 61.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.6 | 1.141 | 18201 | 139 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-80-4T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 48.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.2 | 2.343 | 16940 | 242 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-80-4/8T-3-F-400 | Axial fan | 48.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.0 | 2.351 | 16940 | 242 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-80-4T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 45.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.8 | 3.310 | 20401 | 267 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| TST/CL-80-4/8T-4-F-400 | Axial fan | 45.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.6 | 3.321 | 20401 | 267 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| TST/CL-80-4T-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 44.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.1 | 3.904 | 22170 | 284 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-80-4/8T-5.5-F-400 | Axial fan | 44.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.9 | 3.921 | 22170 | 284 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| TST/CL-80-6T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 40.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.4 | 1.206 | 14525 | 122 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 930 | 1.00 |
| TST/CL-80-6/12T-1.5-F-400 | Axial fan | 41.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.6 | 1.200 | 14525 | 122 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-80-6T-2-F-400 IE3 | Axial fan | 39.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.8 | 1.738 | 17646 | 141 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 950 | 1.00 |
| TST/CL-80-6/12T-2-F-400 | Axial fan | 39.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.7 | 1.742 | 17646 | 141 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-80-6T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 65.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.9 | 2.211 | 26252 | 197 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-80-6/12T-3-F-400 | Axial fan | 65.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.9 | 2.211 | 26252 | 197 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-80-8T-0.75-F-400 | Axial fan | 49.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 61.3 | 0.720 | 15252 | 84 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 680 | 1.00 |
| TST/CL-80-8T-1-F-400 | Axial fan | 37.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.1 | 0.923 | 14145 | 87 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 710 | 1.00 |
| TST/CL-90-4T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 53.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.0 | 2.948 | 19559 | 290 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| TST/CL-90-4/8T-4-F-400 | Axial fan | 53.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 58.8 | 2.958 | 19559 | 290 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| TST/CL-90-4T-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 51.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.2 | 3.942 | 24968 | 295 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-90-4/8T-5.5-F-400 | Axial fan | 51.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.9 | 3.960 | 24968 | 295 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| TST/CL-90-4T-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 49.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.2 | 6.088 | 31608 | 339 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| TST/CL-90-4/8T-7.5-F-400 | Axial fan | 48.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.0 | 6.115 | 31608 | 339 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-90-4T-10-F-400 IE3 | Axial fan | 46.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.3 | 7.725 | 35139 | 365 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| TST/CL-90-4/8T-10-F-400 | Axial fan | 46.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.3 | 7.725 | 35139 | 365 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-90-6T-2-F-400 IE3 | Axial fan | 46.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.8 | 1.602 | 19430 | 138 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 950 | 1.00 |
| TST/CL-90-6/12T-2-F-400 | Axial fan | 46.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.7 | 1.606 | 19430 | 138 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-90-6T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 41.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.8 | 2.584 | 23856 | 162 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-90-6/12T-3-F-400 | Axial fan | 41.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.8 | 2.584 | 23856 | 162 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-90-6T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 64.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.7 | 3.358 | 34217 | 229 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-90-6/12T-4-F-400 | Axial fan | 64.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.1 | 3.386 | 34217 | 229 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 980 | 1.00 |
| TST/CL-90-8T-1-F-400 | Axial fan | 40.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.2 | 0.906 | 15695 | 84 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 710 | 1.00 |
| TST/CL-90-8T-2-F-400 | Axial fan | 58.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 66.2 | 1.680 | 26193 | 134 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 700 | 1.00 |
| TST/CL-90-8T-3-F-400 | Axial fan | 61.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.1 | 1.719 | 27304 | 138 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 710 | 1.00 |
| TST/CL-100-4T-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 53.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.6 | 5.107 | 30352 | 324 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| TST/CL-100-4/8T-7.5-F-400 | Axial fan | 53.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.4 | 5.130 | 30352 | 324 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-100-4T-10-F-400 IE3 | Axial fan | 48.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.9 | 8.104 | 37812 | 377 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| TST/CL-100-4/8T-10-F-400 | Axial fan | 50.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.6 | 6.960 | 35383 | 361 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-100-4T-15-F-400 IE3 | Axial fan | 68.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.2 | 11.209 | 56718 | 486 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| TST/CL-100-4/8T-15-F-400 | Axial fan | 68.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.2 | 11.209 | 56718 | 486 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |

# ECODESIGN INFORMATION

**According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament**

**SISTEVEN, S.L.U.**

| Modèle | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST/CL-100-4T-20-F-400 IE3 | Axial fan | 66.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.9 | 15.536 | 66466 | 558 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| TST/CL-100-4/8T-20-F-400 | Axial fan | 66.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.9 | 15.536 | 66466 | 558 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-100-4T/9-15-F-400 IE3 | Axial fan | 49.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.1 | 11.928 | 41598 | 509 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| TST/CL-100-4T/9-20-F-400 IE3 | Axial fan | 47.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.3 | 15.205 | 47758 | 547 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| TST/CL-100-4T/9-25-F-400 IE3 | Axial fan | 65.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.6 | 18.156 | 59797 | 713 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-100-4T/9-30-F-400 IE3 | Axial fan | 65.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.4 | 22.195 | 64542 | 808 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-100-6T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 45.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.0 | 2.444 | 24773 | 162 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-100-6/12T-3-F-400 | Axial fan | 45.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.0 | 2.444 | 24773 | 162 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-100-6T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 44.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.0 | 3.080 | 27666 | 179 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-100-6/12T-4-F-400 | Axial fan | 44.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.6 | 3.106 | 27666 | 179 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 980 | 1.00 |
| TST/CL-100-6T-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 64.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.8 | 4.152 | 41866 | 231 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-100-6T/9-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 46.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.1 | 4.265 | 29932 | 237 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-100-6T/9-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 61.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.3 | 5.685 | 39865 | 317 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-100-6T/9-10-F-400 IE3 | Axial fan | 64.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.3 | 8.105 | 46285 | 405 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-4T/6-10-F-400 IE3 | Axial fan | 57.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.4 | 7.189 | 40348 | 372 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| TST/CL-112-4T/6-15-F-400 IE3 | Axial fan | 52.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.5 | 10.498 | 46078 | 430 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| TST/CL-112-4T/6-20-F-400 IE3 | Axial fan | 49.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.5 | 14.022 | 52939 | 475 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| TST/CL-112-4T/6-25-F-400 IE3 | Axial fan | 48.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.7 | 17.851 | 59190 | 524 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/6-30-F-400 IE3 | Axial fan | 69.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.2 | 21.869 | 84836 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/6-40-F-400 IE3 | Axial fan | 66.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.9 | 30.021 | 90919 | 785 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/6-10-F-400 | Axial fan | 57.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.4 | 7.189 | 40348 | 372 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-112-4/8T/6-15-F-400 | Axial fan | 52.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.5 | 10.498 | 46078 | 430 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| TST/CL-112-4/8T/6-20-F-400 | Axial fan | 49.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.5 | 14.022 | 52939 | 475 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| TST/CL-112-4/8T/6-27-F-400 | Axial fan | 48.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.6 | 17.890 | 59190 | 524 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/6-37-F-400 | Axial fan | 69.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.5 | 21.776 | 84836 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-15-F-400 IE3 | Axial fan | 63.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 63.7 | 10.380 | 37327 | 637 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-20-F-400 IE3 | Axial fan | 54.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.4 | 14.239 | 54571 | 514 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-25-F-400 IE3 | Axial fan | 51.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.8 | 17.589 | 56806 | 572 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-30-F-400 IE3 | Axial fan | 49.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.4 | 23.623 | 65430 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-40-F-400 IE3 | Axial fan | 47.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 46.1 | 31.851 | 77870 | 697 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-50-F-400 IE3 | Axial fan | 70.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.1 | 38.396 | 95965 | 1016 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-60-F-400 IE3 | Axial fan | 67.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.7 | 46.808 | 101514 | 1117 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/9-15-F-400 | Axial fan | 63.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 63.7 | 10.380 | 37327 | 637 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/9-20-F-400 | Axial fan | 54.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.4 | 14.239 | 54571 | 514 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/9-27-F-400 | Axial fan | 51.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.7 | 17.627 | 56806 | 572 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/9-37-F-400 | Axial fan | 49.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.6 | 23.522 | 65430 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-6T/6-3-F-400 IE3 | Axial fan | 54.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 61.0 | 2.167 | 26473 | 159 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/6-4-F-400 IE3 | Axial fan | 51.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.5 | 2.483 | 27614 | 166 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/6-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 49.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.7 | 3.587 | 32383 | 195 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/6-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 43.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.4 | 6.095 | 40964 | 231 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/6-10-F-400 IE3 | Axial fan | 64.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.9 | 7.879 | 61182 | 301 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/6-15-F-400 IE3 | Axial fan | 63.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 63.7 | 8.970 | 75325 | 271 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |

# ECODESIGN INFORMATION

**According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament**

**SISTEVEN, S.L.U.**

| Modèle | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST/CL-112-6/12T/6-3-F-400 | Axial fan | 54.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 61.0 | 2.167 | 26473 | 159 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-4-F-400 | Axial fan | 50.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.1 | 2.503 | 27614 | 166 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 980 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-5.5-F-400 | Axial fan | 48.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.4 | 3.603 | 32383 | 195 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 985 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-7.5-F-400 | Axial fan | 43.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.4 | 6.095 | 40964 | 231 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-10-F-400 | Axial fan | 64.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.1 | 7.977 | 61182 | 301 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-24-F-400 | Axial fan | 64.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.6 | 8.842 | 75325 | 271 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 980 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-4-F-400 IE3 | Axial fan | 57.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 62.9 | 3.345 | 16100 | 433 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 49.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.0 | 3.996 | 30002 | 239 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 45.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.7 | 5.403 | 35128 | 254 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-10-F-400 IE3 | Axial fan | 60.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 62.0 | 7.822 | 49345 | 347 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-15-F-400 IE3 | Axial fan | 63.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 63.2 | 11.693 | 60096 | 444 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-20-F-400 IE3 | Axial fan | 64.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 63.6 | 16.109 | 66000 | 563 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-20-F-400 IE3 | Axial fan | 56.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.6 | 14.206 | 52468 | 555 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| TST/CL-125-4/8T/6-20-F-400 | Axial fan | 56.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.6 | 14.206 | 52468 | 555 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-25-F-400 IE3 | Axial fan | 58.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.7 | 18.430 | 64187 | 603 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4/8T/6-27-F-400 | Axial fan | 57.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.4 | 21.420 | 68861 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-30-F-400 IE3 | Axial fan | 57.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.5 | 21.374 | 68861 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4/8T/6-37-F-400 | Axial fan | 57.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.9 | 27.014 | 80562 | 688 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-40-F-400 IE3 | Axial fan | 55.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.3 | 30.419 | 85614 | 710 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-50-F-400 IE3 | Axial fan | 52.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.4 | 38.298 | 93997 | 774 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-60-F-400 IE3 | Axial fan | 50.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.6 | 43.490 | 101894 | 771 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-75-F-400 IE3 | Axial fan | 71.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.5 | 58.264 | 131400 | 1139 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-25-F-400 IE3 | Axial fan | 62.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 61.9 | 20.177 | 41158 | 1104 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-30-F-400 IE3 | Axial fan | 58.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.6 | 22.052 | 50655 | 915 | Oui | Non | Oui | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4/8T/9-27-F-400 | Axial fan | 58.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.4 | 22.099 | 50655 | 915 | Oui | Non | Oui | Non | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| TST/CL-125-4/8T/9-37-F-400 | Axial fan | 53.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.8 | 28.236 | 80327 | 682 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-40-F-400 IE3 | Axial fan | 54.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.1 | 28.055 | 80327 | 682 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-50-F-400 IE3 | Axial fan | 52.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.1 | 37.971 | 94662 | 758 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-60-F-400 IE3 | Axial fan | 50.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.0 | 47.247 | 101257 | 851 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-75-F-400 IE3 | Axial fan | 50.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.3 | 57.231 | 112285 | 921 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-100-F-400 IE4 | Axial fan | 75.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 73.2 | 75.214 | 140681 | 1450 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/12-50-F-400 IE3 | Axial fan | 54.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.2 | 38.451 | 65714 | 1151 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/12-60-F-400 IE3 | Axial fan | 55.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.0 | 42.943 | 78069 | 1100 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/12-75-F-400 IE3 | Axial fan | 52.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.8 | 56.292 | 92394 | 1155 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/12-100-F-400 IE4 | Axial fan | 49.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.6 | 73.793 | 110656 | 1194 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/6-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 53.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.7 | 4.230 | 34376 | 238 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/6-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 55.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.9 | 5.478 | 42054 | 259 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/6-7.5-F-400 | Axial fan | 55.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.9 | 5.478 | 42054 | 259 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/6-10-F-400 IE3 | Axial fan | 54.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.0 | 7.884 | 52782 | 295 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/6-10-F-400 | Axial fan | 54.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.2 | 7.982 | 52782 | 295 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/6-15-F-400 IE3 | Axial fan | 50.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.7 | 11.212 | 61584 | 332 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/6-15-F-400 | Axial fan | 50.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.7 | 11.212 | 61584 | 332 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 985 | 1.00 |

# ECODESIGN INFORMATION

**According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament**

**SISTEVEN, S.L.U.**

| Modèle | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST/CL-125-6T/6-20-F-400 IE3 | Axial fan | 45.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.4 | 14.023 | 69661 | 331 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/6-24-F-400 | Axial fan | 68.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.2 | 17.000 | 86089 | 489 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 980 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/9-10-F-400 IE3 | Axial fan | 54.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.5 | 6.783 | 48432 | 276 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/9-10-F-400 | Axial fan | 54.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.8 | 6.867 | 48432 | 276 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/9-15-F-400 IE3 | Axial fan | 50.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.4 | 11.116 | 62020 | 325 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/9-15-F-400 | Axial fan | 50.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.4 | 11.116 | 62020 | 325 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 985 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/9-20-F-400 IE3 | Axial fan | 49.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.1 | 15.093 | 69760 | 385 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/9-24-F-400 | Axial fan | 48.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.4 | 18.366 | 78613 | 404 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 980 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/9-25-F-400 IE3 | Axial fan | 47.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 46.5 | 19.889 | 82197 | 411 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/9-30-F-400 IE3 | Axial fan | 71.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.0 | 23.489 | 94989 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/12-10-F-400 IE3 | Axial fan | 53.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.3 | 7.581 | 31387 | 461 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/12-15-F-400 IE3 | Axial fan | 52.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.4 | 11.621 | 43513 | 505 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/12-20-F-400 IE3 | Axial fan | 52.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.8 | 15.627 | 58741 | 500 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/12-25-F-400 IE3 | Axial fan | 49.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.0 | 20.481 | 69952 | 524 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/12-30-F-400 IE3 | Axial fan | 49.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.4 | 22.307 | 73998 | 534 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/12-40-F-400 IE3 | Axial fan | 47.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 46.6 | 24.985 | 77576 | 552 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 985 | 1.01 |
| TST/CL-40-2T-1.5-F-300 IE3 | Axial fan | 51.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 61.5 | 1.234 | 5389 | 428 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2880 | 1.00 |
| TST/CL-40-2/4T-1.5-F-300 | Axial fan | 51.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 61.3 | 1.238 | 5389 | 428 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2900 | 1.00 |
| TST/CL-45-2T-2-F-300 IE3 | Axial fan | 43.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.2 | 1.539 | 7010 | 345 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2885 | 1.00 |
| TST/CL-45-2/4T-2-F-300 | Axial fan | 43.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.2 | 1.539 | 7010 | 345 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2940 | 1.00 |
| TST/CL-45-2T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 42.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.4 | 2.295 | 8645 | 408 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2870 | 1.00 |
| TST/CL-45-2T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 60.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.3 | 3.133 | 11946 | 566 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2900 | 1.01 |
| TST/CL-50-2T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 47.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.2 | 2.080 | 8260 | 427 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2870 | 1.00 |
| TST/CL-50-4T-0.75-F-300 | Axial fan | 37.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.0 | 0.508 | 5269 | 130 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| TST/CL-56-2T-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 49.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.5 | 4.102 | 13172 | 554 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2900 | 1.01 |
| TST/CL-56-4T-1-F-300 IE3 | Axial fan | 40.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.4 | 0.793 | 7946 | 147 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| TST/CL-56-4T-1.5-F-300 IE3 | Axial fan | 36.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 46.6 | 1.165 | 9750 | 158 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-56-4/8T-1.5-F-300 | Axial fan | 36.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 46.1 | 1.178 | 9750 | 158 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-63-2T-12-F-300 IE3 | Axial fan | 47.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.5 | 7.814 | 20536 | 649 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2905 | 1.01 |
| TST/CL-63-2T-20-F-300 IE3 | Axial fan | 64.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.3 | 14.632 | 36469 | 934 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 2930 | 1.01 |
| TST/CL-63-4T-1-F-300 IE3 | Axial fan | 52.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 64.0 | 0.822 | 9246 | 168 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| TST/CL-63-4T-1.5-F-300 IE3 | Axial fan | 50.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.9 | 1.142 | 10590 | 194 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-63-4/8T-1.5-F-300 | Axial fan | 49.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.4 | 1.154 | 10590 | 194 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-63-4T-2-F-300 IE3 | Axial fan | 44.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.2 | 1.475 | 12022 | 197 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| TST/CL-63-4/8T-2-F-300 | Axial fan | 43.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.3 | 1.505 | 12022 | 197 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1415 | 1.00 |
| TST/CL-63-4T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 64.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.1 | 2.347 | 20262 | 269 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-63-4/8T-3-F-300 | Axial fan | 63.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 70.0 | 2.382 | 20262 | 269 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-63-4T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 64.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 70.6 | 2.902 | 24239 | 280 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| TST/CL-63-4/8T-4-F-300 | Axial fan | 64.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.6 | 2.946 | 24239 | 280 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| TST/CL-63-6T-0.75-F-300 | Axial fan | 32.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.0 | 0.644 | 8785 | 86 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 930 | 1.00 |
| TST/CL-63-6/12T-0.75-F-300 | Axial fan | 32.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.0 | 0.644 | 8785 | 86 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 930 | 1.00 |
| TST/CL-63-6T-1-F-300 IE3 | Axial fan | 57.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.5 | 0.920 | 15881 | 120 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 940 | 1.00 |

# ECODESIGN INFORMATION

**According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament**

**SISTEVEN, S.L.U.**

| Modèle | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST/CL-63-6/12T-1-F-300 | Axial fan | 57.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.4 | 0.921 | 15881 | 120 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 935 | 1.00 |
| TST/CL-71-4T-1.5-F-300 IE3 | Axial fan | 50.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.4 | 1.288 | 12395 | 187 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-71-4/8T-1.5-F-300 | Axial fan | 49.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 58.8 | 1.302 | 12395 | 187 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-71-4T-2-F-300 IE3 | Axial fan | 50.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.8 | 1.423 | 13321 | 196 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| TST/CL-71-4/8T-2-F-300 | Axial fan | 49.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 58.7 | 1.452 | 13321 | 196 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1415 | 1.00 |
| TST/CL-71-4T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 44.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.4 | 2.271 | 17049 | 214 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-71-4/8T-3-F-300 | Axial fan | 44.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.7 | 2.305 | 17049 | 214 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-71-4T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 42.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.1 | 2.860 | 19373 | 225 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| TST/CL-71-4/8T-4-F-300 | Axial fan | 41.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.4 | 2.903 | 19373 | 225 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| TST/CL-71-6T-0.75-F-300 | Axial fan | 38.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.0 | 0.703 | 10728 | 92 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 930 | 1.00 |
| TST/CL-71-6/12T-0.75-F-300 | Axial fan | 38.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.0 | 0.703 | 10728 | 92 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 930 | 1.00 |
| TST/CL-71-6T-1-F-300 IE3 | Axial fan | 38.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.2 | 0.833 | 12418 | 94 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 940 | 1.00 |
| TST/CL-71-6/12T-1-F-300 | Axial fan | 38.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.1 | 0.834 | 12418 | 94 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 935 | 1.00 |
| TST/CL-71-6T-1.5-F-300 IE3 | Axial fan | 61.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.2 | 1.146 | 18201 | 139 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 945 | 1.00 |
| TST/CL-71-6/12T-1.5-F-300 | Axial fan | 61.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.2 | 1.146 | 18201 | 139 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 950 | 1.00 |
| TST/CL-80-4T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 49.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.8 | 2.317 | 16940 | 242 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-80-4/8T-3-F-300 | Axial fan | 48.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.0 | 2.351 | 16940 | 242 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| TST/CL-80-4T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 46.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.4 | 3.273 | 20401 | 267 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| TST/CL-80-4/8T-4-F-300 | Axial fan | 45.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.6 | 3.321 | 20401 | 267 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| TST/CL-80-4T-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 45.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.6 | 3.860 | 22170 | 284 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-80-4/8T-5.5-F-300 | Axial fan | 44.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.9 | 3.921 | 22170 | 284 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-80-6T-1.5-F-300 IE3 | Axial fan | 40.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.4 | 1.206 | 14525 | 122 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 945 | 1.00 |
| TST/CL-80-6/12T-1.5-F-300 | Axial fan | 40.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.4 | 1.206 | 14525 | 122 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 950 | 1.00 |
| TST/CL-80-6T-2-F-300 IE3 | Axial fan | 39.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.8 | 1.738 | 17646 | 141 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-80-6/12T-2-F-300 | Axial fan | 39.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.5 | 1.749 | 17646 | 141 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-80-6T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 65.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.9 | 2.211 | 26252 | 197 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 950 | 1.00 |
| TST/CL-80-6/12T-3-F-300 | Axial fan | 65.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.9 | 2.211 | 26252 | 197 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 940 | 1.00 |
| TST/CL-80-8T-0.75-F-300 | Axial fan | 49.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 61.3 | 0.720 | 15252 | 84 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 680 | 1.00 |
| TST/CL-80-8T-1-F-300 | Axial fan | 37.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.6 | 0.911 | 14145 | 87 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 710 | 1.00 |
| TST/CL-90-4T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 54.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.6 | 2.915 | 19559 | 290 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| TST/CL-90-4/8T-4-F-300 | Axial fan | 53.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 58.8 | 2.958 | 19559 | 290 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| TST/CL-90-4T-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 52.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.8 | 3.898 | 24968 | 295 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-90-4/8T-5.5-F-300 | Axial fan | 51.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.9 | 3.960 | 24968 | 295 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-90-4T-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 49.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.2 | 6.088 | 31608 | 339 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| TST/CL-90-4/8T-7.5-F-300 | Axial fan | 48.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.0 | 6.115 | 31608 | 339 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-90-4T-10-F-300 IE3 | Axial fan | 46.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.6 | 7.674 | 35139 | 365 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-90-4/8T-10-F-300 | Axial fan | 46.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.3 | 7.725 | 35139 | 365 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-90-6T-2-F-300 IE3 | Axial fan | 46.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.8 | 1.602 | 19430 | 138 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-90-6/12T-2-F-300 | Axial fan | 46.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.5 | 1.611 | 19430 | 138 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-90-6T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 41.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.8 | 2.584 | 23856 | 162 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 950 | 1.00 |
| TST/CL-90-6/12T-3-F-300 | Axial fan | 41.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.8 | 2.584 | 23856 | 162 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 940 | 1.00 |
| TST/CL-90-6T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 64.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.7 | 3.358 | 34217 | 229 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |

# ECODESIGN INFORMATION

**According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament**

**SISTEVEN, S.L.U.**

| Modèle | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST/CL-90-6/12T-4-F-300 | Axial fan | 64.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.4 | 3.374 | 34217 | 229 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-90-8T-1-F-300 | Axial fan | 40.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.8 | 0.894 | 15695 | 84 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 710 | 1.00 |
| TST/CL-90-8T-2-F-300 | Axial fan | 37.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.5 | 1.603 | 20868 | 103 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 710 | 1.00 |
| TST/CL-90-8T-3-F-300 | Axial fan | 61.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.9 | 1.698 | 27304 | 138 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-100-4T-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 53.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.6 | 5.107 | 30352 | 324 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| TST/CL-100-4/8T-7.5-F-300 | Axial fan | 53.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.4 | 5.130 | 30352 | 324 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-100-4T-10-F-300 IE3 | Axial fan | 49.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.2 | 8.050 | 37812 | 377 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-100-4/8T-10-F-300 | Axial fan | 50.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.6 | 6.960 | 35383 | 361 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-100-4T-15-F-300 IE3 | Axial fan | 68.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.7 | 11.136 | 56718 | 486 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| TST/CL-100-4/8T-15-F-300 | Axial fan | 68.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.2 | 11.209 | 56718 | 486 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| TST/CL-100-4T-20-F-300 IE3 | Axial fan | 67.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 66.6 | 15.386 | 66466 | 558 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-100-4/8T-20-F-300 | Axial fan | 66.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.9 | 15.536 | 66466 | 558 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-100-4T/9-15-F-300 IE3 | Axial fan | 49.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.5 | 11.850 | 41598 | 509 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-100-4T/9-20-F-300 IE3 | Axial fan | 48.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.8 | 15.058 | 47758 | 547 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-100-4T/9-25-F-300 IE3 | Axial fan | 65.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.6 | 18.156 | 59797 | 713 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-100-4T/9-30-F-300 IE3 | Axial fan | 65.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.1 | 21.959 | 64542 | 808 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-100-6T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 45.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.0 | 2.444 | 24773 | 162 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 950 | 1.00 |
| TST/CL-100-6/12T-3-F-300 | Axial fan | 45.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.0 | 2.444 | 24773 | 162 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 940 | 1.00 |
| TST/CL-100-6T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 44.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.0 | 3.080 | 27666 | 179 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-100-6/12T-4-F-300 | Axial fan | 44.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.8 | 3.095 | 27666 | 179 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-100-6T-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 64.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.8 | 4.152 | 41866 | 231 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-100-6T/9-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 46.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.1 | 4.265 | 29932 | 237 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-100-6T/9-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 61.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.3 | 5.685 | 39865 | 317 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 965 | 1.00 |
| TST/CL-100-6T/9-10-F-300 IE3 | Axial fan | 63.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.6 | 8.187 | 46285 | 405 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-4T/6-10-F-300 IE3 | Axial fan | 58.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.9 | 7.142 | 40348 | 372 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| TST/CL-112-4T/6-15-F-300 IE3 | Axial fan | 52.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.8 | 10.430 | 46078 | 430 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| TST/CL-112-4T/6-20-F-300 IE3 | Axial fan | 50.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.0 | 13.887 | 52939 | 475 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| TST/CL-112-4T/6-25-F-300 IE3 | Axial fan | 48.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.7 | 17.851 | 59190 | 524 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/6-30-F-300 IE3 | Axial fan | 69.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.0 | 21.637 | 84836 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/6-40-F-300 IE3 | Axial fan | 66.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.9 | 30.021 | 90919 | 785 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/6-10-F-300 | Axial fan | 57.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 59.4 | 7.189 | 40348 | 372 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| TST/CL-112-4/8T/6-15-F-300 | Axial fan | 52.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.5 | 10.498 | 46078 | 430 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| TST/CL-112-4/8T/6-20-F-300 | Axial fan | 49.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.5 | 14.022 | 52939 | 475 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| TST/CL-112-4/8T/6-27-F-300 | Axial fan | 48.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.6 | 17.890 | 59190 | 524 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/6-37-F-300 | Axial fan | 69.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.5 | 21.776 | 84836 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-15-F-300 IE3 | Axial fan | 64.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 64.1 | 10.312 | 37327 | 637 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-20-F-300 IE3 | Axial fan | 55.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.0 | 14.101 | 54571 | 514 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-25-F-300 IE3 | Axial fan | 51.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.8 | 17.589 | 56806 | 572 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-30-F-300 IE3 | Axial fan | 49.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.9 | 23.372 | 65430 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-40-F-300 IE3 | Axial fan | 47.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 46.1 | 31.851 | 77870 | 697 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-50-F-300 IE3 | Axial fan | 70.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.1 | 38.396 | 95965 | 1016 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-112-4T/9-60-F-300 IE3 | Axial fan | 67.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.7 | 46.808 | 101514 | 1117 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |

## ECODESIGN INFORMATION

www.sisteven.com

**According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament**

**SISTEVEN, S.L.U.**

| Modèle | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST/CL-112-4/8T/9-15-F-300 | Axial fan | 63.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 63.7 | 10.380 | 37327 | 637 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/9-20-F-300 | Axial fan | 54.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.4 | 14.239 | 54571 | 514 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/9-27-F-300 | Axial fan | 51.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.7 | 17.627 | 56806 | 572 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| TST/CL-112-4/8T/9-37-F-300 | Axial fan | 49.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.6 | 23.522 | 65430 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-112-6T/6-3-F-300 IE3 | Axial fan | 54.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 61.0 | 2.167 | 26473 | 159 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 950 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/6-4-F-300 IE3 | Axial fan | 51.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.5 | 2.483 | 27614 | 166 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/6-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 49.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.7 | 3.587 | 32383 | 195 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/6-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 43.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.4 | 6.095 | 40964 | 231 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 965 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/6-10-F-300 IE3 | Axial fan | 64.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.2 | 7.959 | 61182 | 301 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/6-15-F-300 IE3 | Axial fan | 63.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 63.7 | 8.970 | 75325 | 271 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-3-F-300 | Axial fan | 54.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 61.0 | 2.167 | 26473 | 159 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 940 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-4-F-300 | Axial fan | 50.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.3 | 2.494 | 27614 | 166 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-5.5-F-300 | Axial fan | 48.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.6 | 3.595 | 32383 | 195 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-7.5-F-300 | Axial fan | 43.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.4 | 6.095 | 40964 | 231 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-10-F-300 | Axial fan | 64.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 65.2 | 7.959 | 61182 | 301 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.00 |
| TST/CL-112-6/12T/6-24-F-300 | Axial fan | 64.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 64.6 | 8.842 | 75325 | 271 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 985 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-4-F-300 IE3 | Axial fan | 57.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 62.9 | 3.345 | 16100 | 433 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 49.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.0 | 3.996 | 30002 | 239 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 45.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.7 | 5.403 | 35128 | 254 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 965 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-10-F-300 IE3 | Axial fan | 60.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 61.3 | 7.901 | 49345 | 347 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-15-F-300 IE3 | Axial fan | 63.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 63.2 | 11.693 | 60096 | 444 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-112-6T/9-20-F-300 IE3 | Axial fan | 64.1 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 63.6 | 16.109 | 66000 | 563 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-20-F-300 IE3 | Axial fan | 57.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.2 | 14.069 | 52468 | 555 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-125-4/8T/6-20-F-300 | Axial fan | 56.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.6 | 14.206 | 52468 | 555 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-25-F-300 IE3 | Axial fan | 58.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.7 | 18.430 | 64187 | 603 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4/8T/6-27-F-300 | Axial fan | 57.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 56.4 | 21.420 | 68861 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-30-F-300 IE3 | Axial fan | 57.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.1 | 21.147 | 68861 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4/8T/6-37-F-300 | Axial fan | 57.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.9 | 27.014 | 80562 | 688 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-40-F-300 IE3 | Axial fan | 55.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.3 | 30.419 | 85614 | 710 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-50-F-300 IE3 | Axial fan | 52.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.4 | 38.298 | 93997 | 774 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-60-F-300 IE3 | Axial fan | 50.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.6 | 43.490 | 101894 | 771 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/6-75-F-300 IE3 | Axial fan | 71.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 69.5 | 58.264 | 131400 | 1139 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-25-F-300 IE3 | Axial fan | 62.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 61.9 | 20.177 | 41158 | 1104 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-30-F-300 IE3 | Axial fan | 59.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 58.2 | 21.817 | 50655 | 915 | Oui | Non | Oui | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4/8T/9-27-F-300 | Axial fan | 58.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.4 | 22.099 | 50655 | 915 | Oui | Non | Oui | Non | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| TST/CL-125-4/8T/9-37-F-300 | Axial fan | 53.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.8 | 28.236 | 80327 | 682 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-40-F-300 IE3 | Axial fan | 54.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.1 | 28.055 | 80327 | 682 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-50-F-300 IE3 | Axial fan | 52.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.1 | 37.971 | 94662 | 758 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-60-F-300 IE3 | Axial fan | 50.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.0 | 47.247 | 101257 | 851 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-75-F-300 IE3 | Axial fan | 50.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.3 | 57.231 | 112285 | 921 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/9-100-F-300 IE4 | Axial fan | 75.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 73.2 | 75.214 | 140681 | 1450 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1485 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/12-50-F-300 IE3 | Axial fan | 54.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.2 | 38.451 | 65714 | 1151 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |

# ECODESIGN INFORMATION

**According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament**

**SISTEVEN, S.L.U.**

| Modèle | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST/CL-125-4T/12-60-F-300 IE3 | Axial fan | 55.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 54.0 | 42.943 | 78069 | 1100 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/12-75-F-300 IE3 | Axial fan | 52.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.8 | 56.292 | 92394 | 1155 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| TST/CL-125-4T/12-100-F-300 IE4 | Axial fan | 49.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.6 | 73.793 | 110656 | 1194 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 1485 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/6-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 53.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.7 | 4.230 | 34376 | 238 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 960 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/6-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 55.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.9 | 5.478 | 42054 | 259 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 965 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/6-7.5-F-300 | Axial fan | 55.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 57.9 | 5.478 | 42054 | 259 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/6-10-F-300 IE3 | Axial fan | 54.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.4 | 7.964 | 52782 | 295 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/6-10-F-300 | Axial fan | 54.3 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.4 | 7.964 | 52782 | 295 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/6-15-F-300 IE3 | Axial fan | 50.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.7 | 11.212 | 61584 | 332 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/6-15-F-300 | Axial fan | 50.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.7 | 11.212 | 61584 | 332 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/6-20-F-300 IE3 | Axial fan | 45.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 45.4 | 14.023 | 69661 | 331 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/6-24-F-300 | Axial fan | 68.8 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 68.2 | 17.000 | 86089 | 489 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 985 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/9-10-F-300 IE3 | Axial fan | 54.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.9 | 6.851 | 48432 | 276 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/9-10-F-300 | Axial fan | 54.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 55.9 | 6.851 | 48432 | 276 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/9-15-F-300 IE3 | Axial fan | 50.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.4 | 11.116 | 62020 | 325 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/9-15-F-300 | Axial fan | 50.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 50.4 | 11.116 | 62020 | 325 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/9-20-F-300 IE3 | Axial fan | 49.4 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.1 | 15.093 | 69760 | 385 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.00 |
| TST/CL-125-6/12T/9-24-F-300 | Axial fan | 48.0 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 47.4 | 18.366 | 78613 | 404 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 985 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/9-25-F-300 IE3 | Axial fan | 47.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 46.5 | 19.889 | 82197 | 411 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 980 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/9-30-F-300 IE3 | Axial fan | 71.9 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | D | Totale | 71.0 | 23.489 | 94989 | 640 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 980 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/12-10-F-300 IE3 | Axial fan | 52.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 53.7 | 7.658 | 31387 | 461 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/12-15-F-300 IE3 | Axial fan | 52.5 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 52.4 | 11.621 | 43513 | 505 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 970 | 1.00 |
| TST/CL-125-6T/12-20-F-300 IE3 | Axial fan | 52.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 51.8 | 15.627 | 58741 | 500 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 975 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/12-25-F-300 IE3 | Axial fan | 49.7 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 49.0 | 20.481 | 69952 | 524 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 980 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/12-30-F-300 IE3 | Axial fan | 49.2 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 48.4 | 22.307 | 73998 | 534 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 980 | 1.01 |
| TST/CL-125-6T/12-40-F-300 IE3 | Axial fan | 47.6 | L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire | C | Statique | 46.6 | 24.985 | 77576 | 552 | Oui | Non | Non | Non | 0.00 | 985 | 1.01 |